

" " 2020 г.

«Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, ул. Ленина, 1 и ул.Школьная, 3»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3043,913 тыс. руб.

Средства на оплату труда 9,647 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1109,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (506 руб.): 104% от ФОТ СП (292 руб.): 60% от ФОТ	0,8 80 / 100	1425,77 526,28	899,49 82,91	1141	421	720 66	68,26	54,61
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1141	421	720 66		54,61
Накладные расходы						506				
Сметная прибыль						292				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						1939				54,61
Итого						1939				54,61
В том числе:										
Машины и механизмы						720				
ФОТ						487				
Накладные расходы						506				
Сметная прибыль						292				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						1939				54,61
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1141	421	720 66		54,61
Накладные расходы						506				
Сметная прибыль						292				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						1939				54,61
Итого						1939				54,61
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83"						15182				54,61
Справочно, в базисных ценах:										
Машины и механизмы						720				
ФОТ						487				
Накладные расходы						506				
Сметная прибыль						292				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						15182				54,61
Раздел 2. Ремонт существующего покрытия из асфальтобетона										
2	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (1532 руб.): 104% от ФОТ СП (884 руб.): 60% от ФОТ	0,6769 (613,3*0.1+159*0,04) / 100	5842,98 1805,66	4037,32 371,53	3955	1222	2733 251	243,35	164,72

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (6 руб.): 142% от ФОТ СП (3 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,61784 (613.3+159)*0,8/1000	41,68	41,68 6,25	26		26 4		
4	ТССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,6364	2264,81		1441				
5	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (487 руб.): 142% от ФОТ СП (278 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,6133 613,3 / 1000	2999,98 329	2388,29 230,49	1840	202	1465 141	38,3	23,49
6	ТССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,0066	2264,81		15				
7	ТССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	59,24	581,93		34474				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,6133	7,74 1,54	6,2	5	1	4	0,18	0,11
9	ТССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,0017	2264,81		4				
10	ТССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	14,84	581,93		8636				
11	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (284 руб.): 142% от ФОТ СП (162 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1,59 159 / 100	312,79 125,34	60,02 0,7	497	199	95 1	15,12	24,04
12	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01. Добавляется 1 см (100 м2) (к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (87 руб.): 142% от ФОТ СП (49 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1,59 159 / 100	55,98 38,46	17,52	89	61	28	4,64	7,38

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТССЦ-04.2.01.01-0036 <i>Приказ Министра России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	15,198 11,35+3,848	581,93		8844				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						59826	1685	4351 397		219,74
Накладные расходы						2397				
Сметная прибыль						1376				
Итого по разделу 2 Ремонт существующего покрытия из асфальтобетона :										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						59785				164,72
Автомобильные дороги						3814				55,02
Итого						63599				219,74
В том числе:										
Материалы						53790				
Машины и механизмы						4351				
ФОТ						2082				
Накладные расходы						2397				
Сметная прибыль						1376				
Итого по разделу 2 Ремонт существующего покрытия из асфальтобетона						63599				219,74
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						59826	1685	4351 397		219,74
Накладные расходы						2397				
Сметная прибыль						1377				
Итого по разделу 2 Ремонт существующего покрытия из асфальтобетона :										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						59785				164,72
Автомобильные дороги						3815				55,02
Итого						63600				219,74
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83"						497988				219,74
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						53790				
Машины и механизмы						4351				
ФОТ						2082				
Накладные расходы						2397				
Сметная прибыль						1377				
Итого по разделу 2 Ремонт существующего покрытия из асфальтобетона						497988				219,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Устройство новых покрытий										
Плиточное покрытие пешеходных дорожек										
14	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (139 руб.): 142% от ФОТ СП (79 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,3668 (183,4*0,2) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	845	41	800 57	15,72	5,77
15	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	36,68 0,3668*100	149,48		5483				
16	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (595 руб.): 142% от ФОТ СП (339 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1,834 183,4 / 100	487,03 198,11	284,04 30,6	893	363	521 56	26,24	48,12
17	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	27,73008 183,4*0,12*1,26	161,01		4465				
18	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (832 руб.): 142% от ФОТ СП (475 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1,834 183,4 / 100	2453,94 309,1	416,92 10,61	4501	567	765 19	42,4	77,76
19	ТССЦ-05.2.02.21-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ВОЛНА", толщина 60 мм, красная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	183,4	108,07		19820				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Резиновое покрытие детской площадки										
20	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (267 руб.): 142% от ФОТ СП (152 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,6975 (465*0,15) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	1609	79	1521 109	15,72	10,96
21	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	69,75 0,6975*100	149,48		10426				
22	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (1509 руб.): 142% от ФОТ СП (861 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	4,65 465 / 100	487,03 198,11	284,04 30,6	2265	921	1321 142	26,24	122,02
23	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01. Исключается 2 см (100 м2) (к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (-65 руб.): 142% от ФОТ СП (-37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	-4,65 -465 / 100	26,9 8,16	18,74 1,76	-125	-38	-87 -8	1,08	-5,02
24	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	58,59 465*0,1*1,26	161,01		9434				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,372 465*0,8/1000	41,68	41,68 6,25	16		16 2		
26	ТССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,3832	2264,81		868				
27	ТЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (369 руб.): 142% от ФОТ СП (211 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,465 465 / 1000	2999,98 329	2388,29 230,49	1395	153	1111 107	38,3	17,81
28	ТЕР27-06-021-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03. Добавляется 1 см (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,465	3,69 0,77	2,92	1		1	0,09	0,04
29	ТССЦ-01.2.01.02-0051 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные строительные марки: БН-50/50 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,0057 0,005+0,0007	1865,4		11				
30	ТССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	50,13 44,55+5,58	581,93		29172				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР11-01-037-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий: из резины на клею "Бустилат". Резиновое покрытие (прим) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (2086 руб.): 123% от ФОТ СП (1085 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	4,65 465 / 100	820,9 355,3	55,85 9,53	3817	1652	260 44	47,06	218,83
32	ТССЦ-01.6.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	474,3	343,96		163140				
Покрытие площадок из гранитной крошки										
33	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (258 руб.): 142% от ФОТ СП (147 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,6784 ((137+52+150,2)*0,2) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	1564	76	1480 106	15,72	10,66
34	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	67,84 0,6784*100	149,48		10141				
35	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (1102 руб.): 142% от ФОТ СП (629 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3,392 (137+52+150,2) / 100	487,03 198,11	284,04 30,6	1652	672	963 104	26,24	89,01

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002- 01. Добавляется 3 см (100 м2) (к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (72 руб.): 142% от ФОТ СП (41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3,392	40,35 12,24	28,11 2,64	137	42	95 9	1,62	5,5
37	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	64,1088 339,2*0,15*1,26	161,01		10322				
38	ТЕР27-06-027-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (16 руб.): 142% от ФОТ СП (9 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,23744 (339,2*0,07) / 100	493,42	493,42 46,35	117		117 11		
39	ТССЦ-02.2.02.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Каменная мелочь марки 300 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	24,22	173,48		4202				
40	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (2545 руб.): 142% от ФОТ СП (1452 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3,075 (242+65,5) / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	15106	1766	246 26	76,08	233,95
41	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	-0,1845	799,15		-147				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	-0,1845	674,36		-124				
43	ТССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	0,060885 0,1845*0,33	799,15		49				
44	ТССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	0,15867 0,1845*0,86	674,36		107				
45	ТССЦ-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	307,5	22,36		6876				

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	308038	6294	9130 784		835,41
Накладные расходы	9728				
Сметная прибыль	5427				
Итого по разделу 3 Устройство новых покрытий :					
Автомобильные дороги	261948				616,58
Полы	31205				218,83
Благоустройство (ремонтно-строительные)	30040				
Итого	323193				835,41
В том числе:					
Материалы	292614				
Машины и механизмы	9130				
ФОТ	7078				
Накладные расходы	9728				
Сметная прибыль	5427				
Итого по разделу 3 Устройство новых покрытий	323193				835,41

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	308038	6294	9130 784		835,41
Накладные расходы	9728				
Сметная прибыль	5444				
Итого по разделу 3 Устройство новых покрытий :					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автомобильные дороги						261961				616,58
Полы						31209				218,83
Благоустройство (ремонтно-строительные)						30040				
Итого						323210				835,41
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83"						2530734				835,41
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						292614				
Машины и механизмы						9130				
ФОТ						7078				
Накладные расходы						9728				
Сметная прибыль						5444				
Итого по разделу 3 Устройство новых покрытий						2530734				835,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						369005	8400	14201 1247		1109,76
Накладные расходы						12631				
Сметная прибыль						7095				
ВСЕГО по смете						388731				1109,76
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						369005	8400	14201 1247		1109,76
Накладные расходы						12631				
Сметная прибыль						7114				
ВСЕГО по смете						3043913				1109,76

Составил



Джемалетдинова Ф.И.

" " 2020 г.

«Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, ул. Ленина, 1 и ул.Школьная, 3»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на малые архитектурные формы и ограждение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1246,749 тыс. руб.
 строительных работ _____ 951,220 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 48,546 тыс. руб.
 оборудования _____ 246,983 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,313 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 238,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРп59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений.Скамейки прим. (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (28 руб.): 76% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ	0,18 18 / 100	205,67 204,18	1,49 0,59	37	37		24,05	4,33



Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-15.2.03.04-0020 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Скамья на металлических ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	18	1426,22		25672				
3	ТЕРп59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений. Урны прим. (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (14 руб.): 76% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ	0,09 9 / 100	205,67 204,18	1,49 0,59	19	19		24,05	2,16
4	ТССЦ-15.2.03.06-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна круглая металлическая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	9	1538,49		13846				
5	ТЕРм37-01-001-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1362/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 1,5 т. Установка беседки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (271 руб.): 80% от ФОТ СП (203 руб.): 60% от ФОТ	1	1592,03 312,42	286,44 26,53	1592	312	286 27	38,1	38,1
6 О	ТССЦ-15.1.02.01-0039 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Беседка с тентом восьмигранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=4,09	1	13327,17		13327				
7	ТЕРм37-01-001-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1362/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 1,5 т. Монтаж комплексов спортивных. Прим. (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (542 руб.): 80% от ФОТ СП (407 руб.): 60% от ФОТ	2	1592,03 312,42	286,44 26,53	3184	625	573 53	38,1	76,2
8 О	ТССЦ-15.1.02.09-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=4,09	1	24609,37		24609				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 О	ТССЦ-15.1.02.09-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (горка-скат; лестница с ограждением, с площадкой высотой 1,5 м, крыша) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=4,09	1	22450,82		22451				
Ограждение металлическое										
10	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (512 руб.): 90% от ФОТ СП (410 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1,1 (220/2) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	4665	298	4064 271	35,64	39,2
11	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (604 руб.): 90% от ФОТ СП (483 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	11 (220/2) / 10	76,27 54,11	22,16 6,88	839	595	244 76	7,11	78,21
12	ТССЦ-15.2.02.03-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Решетка ограждения металлическая: ОС-Т15-00 высотой 0,5 м (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	220	327,71		72096				
13	ТССЦ-07.1.04.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Детали крепления стальные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	220 220/2*2	10,11		2224				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						184561	1886	5167 427		238,2
Накладные расходы						1973				
Сметная прибыль						1540				
Итого по разделу 1 Новый Раздел :										
Итого Строительные работы						121487				123,9
Итого Монтажные работы						6200				114,3
Итого Оборудование						60387				
Итого						188074				238,2
В том числе:										
Материалы						117121				
Машины и механизмы						5167				
ФОТ						2313				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование						60387				
Накладные расходы						1973				
Сметная прибыль						1540				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						188074				238,2
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						184561	1886	5167 427		238,2
Накладные расходы						1973				
Сметная прибыль						1537				
Итого по разделу 1 Новый Раздел :										
Итого Строительные работы						951220				123,9
Итого Монтажные работы						48546				114,3
Итого Оборудование						246983				
Итого						1246749				238,2
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						117121				
Машины и механизмы						5167				
ФОТ						2313				
Оборудование						60387				
Накладные расходы						1973				
Сметная прибыль						1537				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						1246749				238,2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						184561	1886	5167 427		238,2
Накладные расходы						1973				
Сметная прибыль						1540				
ВСЕГО по смете						188074				238,2
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						184561	1886	5167 427		238,2
Накладные расходы						1973				
Сметная прибыль						1537				
ВСЕГО по смете						1246749				238,2

Составил



Джемалетдинова Ф.И.

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2020 г.

«Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, ул. Ленина, 1 и ул.Школьная, 3»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

(локальная смета)

на сети наружного освещения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 484,753 тыс. руб.
 строительных работ _____ 112,744 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 357,150 тыс. руб.
 оборудования _____ 14,859 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,168 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 214,62 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										



УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2020 г.

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (19 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,0306 30.6 / 1000	2808,52 79,6	2728,92 588,21	86	2	84 18	11,42	0,35
2	ТЕР01-01-014-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,0102 (45.9-30.6-5.1) / 1000	4765,25 194,88	4562,1 927,07	49	2	47 9	27,96	0,29
3	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,0306 30.6 / 1000	537,17	537,17 89,85	16		16 3		
4	ТССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	19,89 (45.9-30.6-5.1)*1,95	7,42	7,42	148		148		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР01-01-033-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2. Засыпка песком (1000 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР 95% от ФОТ СП 43%=50%*0.85 от ФОТ</i>	0,0051 <i>5.1 / 1000</i>	537,17	537,17 89,85	3		3		
6	ТССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	5,1 <i>0,0051*1000</i>	149,48		762				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1064	4	298 30		0,64
Накладные расходы						32				
Сметная прибыль						14				
Итого по разделу 1 Земляные работы :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						962				0,64
Перевозка грузов автотранспортом						148				
Итого						1110				0,64
В том числе:										
Материалы						762				
Машины и механизмы						298				
ФОТ						34				
Накладные расходы						32				
Сметная прибыль						14				
Итого по разделу 1 Земляные работы						1110				0,64
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1064	4	298 30		0,64
Накладные расходы						32				
Сметная прибыль						15				
Итого по разделу 1 Земляные работы :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						963				0,64
Перевозка грузов автотранспортом						148				
Итого						1111				0,64
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83"						8699				0,64
Справочно, в базисных ценах:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы					762				
	Машины и механизмы					298				
	ФОТ					34				
	Накладные расходы					32				
	Сметная прибыль					15				
	Итого по разделу 1 Земляные работы					8699				0,64
Раздел 2. Электротехническое оборудование										
7	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	1	65,39 20,97	40,83 3,48	65	21	41 3	2,37	2,37
8	ТССЦ-20.4.04.04-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	1	324,38		324				
9	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	1	75,91 29,56	4 0,44	76	30	4	3,34	3,34
10 О	ТССЦ-62.1.02.23-0032 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=4,09	1	3633,44		3633				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРм08-03-545-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10. Вводный щиток (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (291 руб.): 95% от ФОТ СП (199 руб.): 65% от ФОТ</i>	11	73,8 27,8	2,17	812	306	24	3,31	36,41
12	ТССЦ-20.4.04.05-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Ящик протяжной стальной: К-654 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	11	200,15		2202				

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	7112	357	69 3	42,12
Накладные расходы	342			
Сметная прибыль	234			
Итого по разделу 2 Электротехническое оборудование :				
Итого Монтажные работы	4055			42,12
Итого Оборудование	3633			
Итого	7688			42,12
В том числе:				
Материалы	3053			
Машины и механизмы	69			
ФОТ	360			
Оборудование	3633			
Накладные расходы	342			
Сметная прибыль	234			
Итого по разделу 2 Электротехническое оборудование	7688			42,12

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	7112	357	69 3	42,12
Накладные расходы	342			
Сметная прибыль	234			
Итого по разделу 2 Электротехническое оборудование :				
Итого Монтажные работы	31751			42,12
Итого Оборудование	14859			
Итого	46610			42,12
Справочно, в базисных ценах:				
Материалы	3053			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы					69				
	ФОТ					360				
	Оборудование					3633				
	Накладные расходы					342				
	Сметная прибыль					234				
	Итого по разделу 2 Электротехническое оборудование					46610				42,12
Раздел 3. Прокладка сетей наружного освещения										
13	ТЕР34-02-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1328/пр</i>	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий (км) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (171 руб.): 100% от ФОТ СП (94 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,17		1124,94 1004,15		191	171		133 22,61
14	ТССЦ-20.2.12.03-0013 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 32 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	17 (170) / 10		31		527			
15	ТЕРм08-02-148-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (167 руб.): 95% от ФОТ СП (114 руб.): 65% от ФОТ	1,95 195 / 100		173,27 85,64	49,94 4,4	338	167	97 9	9,97 19,44
16	ТССЦ-21.1.06.09-0214 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм ² (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,1989 (195*1,02) / 1000		27479,34		5466			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее. Прокладка сигнальной ленты (км) (ОП п. 1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,17	752,86 61,96	686,77 29,73	128	11	117 5	6,9	1,17
18	ТССЦ-01.7.06.08-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	1,7 (0,17*1000) / 100	70,37		120				
19	ТЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (100 руб.): 95% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ	0,8 80 / 100	219,2 126,53	54,16 4,4	175	101	43 4	14,73	11,78
20	ТССЦ-21.1.06.08-0255 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,0816 (80*1.02) / 1000	2706,35		221				
21	ТЕР34-02-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1328/пр	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (10 руб.): 100% от ФОТ СП (6 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,01	1124,94 1004,15		11	10		133	1,33
22	ТССЦ-20.2.12.03-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	1 (10) / 10	56,5		57				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (14 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	0,015 15 / 1000	8777,07 553,89	3173,79 349,4	132	8	48 5	65,24	0,98
24	ТССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16- 0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,0153 (15*1,02) / 1000	9524,88		146				
25	ТЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	4	7,85 1,8		31	7		0,21	0,84
26	ТССЦ-20.2.10.01-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Наконечники кабельные алюминиевые (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,04 4 / 100	1276		51				
27	ТЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (200 руб.): 105% от ФОТ СП (105 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,0506 5,06 / 100	11939,36 3331,66	3547,38 424,11	604	169	179 21	441,28	22,33
28	ТССЦ-04.1.02.05-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	5,161	630,5		3254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (697 руб.): 105% от ФОТ СП (339 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	1,826 11*0,166	1647,82 253,93	1393,89 109,27	3009	464	2545 200	29,12	53,17
30	КП стр.1 п.1	Опора освещения ОТП (159/133)-6,0-1,5 (шт) МАТ=20540/7,83/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	11	2186,04		24046				
31	КП стр.1 п.2	Кронштейн 1.К1-1,5-1,5-01 (шт) МАТ=3185/7,83/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	8	338,97		2712				
32	КП стр.1 п.3	Кронштейн 1.К2-1,5-1,5-/90-01 (шт) МАТ=5655/7,83/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	2	601,85		1204				
33	КП стр.1 п.4	Кронштейн 1.К2-1,5-1,5-/180-01 (шт) МАТ=5395/7,83/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	1	574,18		574				
34	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (386 руб.): 105% от ФОТ СП (188 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	14	96,75 18,11	78,09 8,17	1355	254	1093 114	2,29	32,06
35	КП стр.1 п.5	Уличный светодиодный светильник STL - 120W03 IP65 WOLTA (шт) МАТ=3642/1,2/7,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	14	387,61		5427				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	0,3 3 / 10	350,19 89,88	53,11 4,17	105	27	16 1	10,7	3,21
37	ТССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,027788 3*2,5*3,705/1000	5103,95		142				
38	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	589,92 139,44	71,07 4,83	71	17	9 1	16,6	1,99
39	ТССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полосовая: 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,015	5983,32		90				
40	ТЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,05 5 / 100	422,74 159,6	55,11 3,08	21	8	3	19	0,95
41	ТССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,00111 5*0,222/1000	5569,99		6				
42	ТССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	0,32 16/50	769,16		246				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТССЦ-25.2.02.11-0051 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	0,16 16 / 100	216		35				
44	ТССЦ-20.2.05.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Бандаж дистанционный марки SO 79.5 (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	0,16 16 / 100	5201		832				
45	ТССЦ-22.2.02.09-0002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Крюк бандажный, марки SOT 39 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	3	105,29		316				
46	ТССЦ-20.1.01.11-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Зажим соединительный: плащечный ПС-1-1 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	2	8,6		17				
47	ТССЦ-25.2.02.04-0002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83</i>	2	198,62		397				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						52057	1414	4150 360		171,86
Накладные расходы						1818				
Сметная прибыль						971				
Итого по разделу 3 Прокладка сетей наружного освещения :										
Итого Строительные работы						13288				132,48
Итого Монтажные работы						41558				39,38
Итого						54846				171,86
В том числе:										
Материалы						46493				
Машины и механизмы						4150				
ФОТ						1774				
Накладные расходы						1818				
Сметная прибыль						971				
Итого по разделу 3 Прокладка сетей наружного освещения						54846				171,86
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						52057	1414	4150 360		171,86
Накладные расходы						1818				
Сметная прибыль						971				
Итого по разделу 3 Прокладка сетей наружного освещения :										
Итого Строительные работы						104045				132,48
Итого Монтажные работы						325399				39,38
Итого						429444				171,86
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						46493				
Машины и механизмы						4150				
ФОТ						1774				
Накладные расходы						1818				
Сметная прибыль						971				
Итого по разделу 3 Прокладка сетей наружного освещения						429444				171,86
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						60233	1775	4517 393		214,62
Накладные расходы						2192				
Сметная прибыль						1219				
ВСЕГО по смете						63644				214,62
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						60233	1775	4517 393		214,62
Накладные расходы						2192				
Сметная прибыль						1220				
ВСЕГО по смете						484753				214,62

Составил



Джемалетдинова Ф.И.

СОГЛАСОВАНО:



" " 2020 г.

«Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, ул. Ленина, 1 и ул.Школьная, 3»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

(локальная смета)

на озеленение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 32,283 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,880 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 112,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (783 руб.): 115% от ФОТ СП (524 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	2,728 272,8 / 100	2693,73 248,72	6,61 0,83	7348	679	18 2	35,08	95,7
2	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	-40,92	162,56		-6652				
3	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83 НР (229 руб.): 115% от ФОТ СП (153 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	2,728	396,89 45,22	327,27 27,76	1083	123	893 76	5,99	16,34
4	ТССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83	5,456	119,83		654				

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	2433	802	911 78		112,04
Накладные расходы	1012				
Сметная прибыль	673				
Итого по разделу 1 :					
Озеленение. Защитные лесонасаждения	4118				112,04
Итого	4118				112,04
В том числе:					
Материалы	720				
Машины и механизмы	911				
ФОТ	880				
Накладные расходы	1012				
Сметная прибыль	673				
Итого по разделу 1	4118				112,04

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2433	802	911 78		112,04
Накладные расходы						1012				
Сметная прибыль						678				
Итого по разделу 1 :										
Озеленение. Защитные лесонасаждения						4123				112,04
Итого						4123				112,04
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв 2019 года письмо №50583-ВД/03 от 25.12.2019 СМР=7,83"						32283				112,04
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						720				
Машины и механизмы						911				
ФОТ						880				
Накладные расходы						1012				
Сметная прибыль						678				
Итого по разделу 1						32283				112,04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						2433	802	911 78		112,04
Накладные расходы						1012				
Сметная прибыль						673				
ВСЕГО по смете						4118				112,04
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						2433	802	911 78		112,04
Накладные расходы						1012				
Сметная прибыль						678				
ВСЕГО по смете						32283				112,04

Составил



Джемалетдинова Ф.И.