



РЕСПУБЛИКА КРИМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОШТОВСЬКОГО СЕЛЬСЬКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЧТОВОСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

КЪБЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ
ПОЧТОВОЕ КОЙ
КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

298420, Республика Крым, Бахчисарайский район,
пгт.Почтовое, ул.Чкаловская,23

ОБЪЯВЛЕНИЕ о выборе единственного поставщика

В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274, администрация Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым информирует об осуществлении закупки у единственного поставщика по объекту: Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым , Бахчисарайский район, с.Тополи, ул.Гаспринского (90:01:031301:585)

Информационная карта закупки	
Наименование	Администрация Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
Местонахождение	Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Почтовое, ул. Чкаловская, д.23
Почтовый адрес	298420 Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Почтовое, ул. Чкаловская, д.23
Адрес электронной почты	pochtovoe-sovet@bahch.rk.gov.ru
Номер контактного телефона	+7 (978)2257848
Код ОГРН ИНН/КПП	1149102102588 9104002295/910401001
Ответственное лицо заказчика	Председатель Почтовского сельского совета - глава администрации Почтовского сельского поселения Буланихина Лариса Петровна
Наименование и описание объекта закупки	Работы по благоустройству детской игровой площадки , расположенной по адресу: Республика Крым , Бахчисарайский район, с.Тополи, ул.Гаспринского (90:01:031301:585)
Цена контракта (далее – Цк), руб	1 731 229,00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта	Начальная (максимальная) цена контракта (в соответствии с подпунктом "в" пункта 2, подпунктом "г" пункта 8 Регламента согласования Главой Республики Крым предложений заказчиков по осуществлению отдельных видов закупок способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), указанным в Порядке осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым) (далее -
Источник финансирования	Бюджет муниципального образования Почтовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым
Размер авансового платежа	Не предусмотрен
Размер обеспечения исполнения контракта	2 % от НМЦК Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.
Размер обеспечения гарантийных обязательств	5 % от НМЦК
Казначейское сопровождение	Казначейское сопровождение в установленном законом порядке
Срок поставки товара, выполнения работ (оказания услуг)	до 31 октября 2025
Срок подачи заявок	Начало подачи заявок - 15 августа 2025г. с 9-00 час. Окончание подачи заявок - 20 августа 2025г. до 9-00 час.
Место подачи заявок	298420, Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Почтовое, ул. Чкаловская, д. 23
Порядок подачи заявок	Любой участник закупки вправе подать только одну заявку. Заявка подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки (<u>на</u> конверте рекомендуется указать наименование объекта закупки).
Документы, предоставляемые участником закупки	Перечень документов: <ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная карта участника (приложение №1) 2. Опись документов (приложение №2) 3. Декларация соответствия участника требованиям, предъявляемые к участникам (приложение №3) 4. Уставные и правоустанавливающие документы: для юридических лиц: копия Устава, копия приказа о назначении руководителя; для индивидуальных предпринимателей: копия паспорта, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 5. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявки на участие в процедуре определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 6. Решение об одобрении крупной сделки (для юридических лиц) 7. Предложение участника о цене контракта.

Информационная карта участника

1.	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. заявителя-физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)	
2.	Учредители/участники или акционеры юридического лица (перечислить наименования и организационно правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)	
3.	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)	
4.	Место государственной регистрации заявителя-юридического лица (адрес местонахождения)/ адрес места проживания для физического лица	
5.	Фактический адрес(почтовый адрес)	
6.	ИНН	
7.	ОГРН	
8.	КПП	
9.	ОКПО	
10.	ОКВЭД	
11.	ОКТМО	
12.	Наименование банка	
13.	Расчетный счет	
14.	Корреспондентский счет	
15.	БИК	
16.	Телефон /факс (с указанием кода города)и адрес электронной почты	
17.	Ф.И.О. руководителя заявителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности	
18.	Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя с указанием должности (наличие доверенности)	
19.	Телефон /факс (с указанием кода города) уполномоченного лица заявителя	
20.	Адрес электронной почты уполномоченного лица заявителя	

 Наименование должности

 Подпись руководителя

 Ф.И.О.

Мп

«__» _____ 20__ г.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Заявитель

(наименование и ИНН лица, подающего заявку)

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Порядковые номера листов

Наименование должности

Подпись руководителя

Ф.И.О.

мп

«__» _____ 20__ г.

Заявитель (его уполномоченный представитель):

ДЕКЛАРАЦИЯ о соответствии участника закупки предъявляемым требованиям

Настоящим _____ подтверждает, что *соответствует* требованиям, установленным в Извещении о проведении закупки у единственного поставщика:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
- отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель организации _____ Ф.И.О.
М.П. (при наличии)

КОНТРАКТ №

пгт. Почтовое

«_____» 2025 г.

Администрация Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Почтовского сельского совета - главы администрации Почтовского сельского поселения Буланихиной Ларисы Петровны, действующего на основании Устава муниципального образования Почтовское сельское поселение, с одной стороны и _____ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании части 67 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), распоряжения Главы Республики Крым от _____.2025 г. № ____-рг «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Тополи, ул.Гаспринского (90:01:031301:585) (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), сметной документацией, в срок, установленный Контрактом по цене в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.1. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

1.2. Место выполнения работ: Республика Крым, Бахчисарайский район: с.Тополи, ул.Гаспринского.

1.3. Источник финансирования: бюджет Республики Крым.

1.4. Идентификационный код закупки: 25 39104002295910401 001 0005 001 4299 244.

1.5. Общий объем выполняемых самостоятельно работ, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств, в совокупном стоимостном выражении должен составлять не менее 100% от цены Контракта.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _____ руб. (_____ рублей ____ копеек), в том числе НДС /НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

2.2. Выплата аванса Контрактом не предусмотрена.

2.3. Указанная в п. 2.1. настоящего Контракта стоимость Работ по настоящему Контракту учитывает все возможные расходы Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта, включая стоимость всех налогов, материалов, оборудования, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на строительную площадку с выполнением погрузочных работ, затрат на строительство временных зданий и сооружений, охрану Объекта, выполнение технических условий, стоимость коммунальных услуг, необходимых для обеспечения капитального ремонта Объекта до даты приемки Объекта заказчиком, пусконаладочных работ, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем контракте, но необходимость которых вызвана

выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.

2.4. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта, и подтверждает, что в основу расчета цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работ.

2.5. Общая цена Контракта является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. Цена контракта является предельной суммой, которую Заказчик вправе выплатить Подрядчику за выполненные работы по настоящему Контракту.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

2.7. Подрядчик не вправе требовать увеличения контрактной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. Размер контрактной цены, указанный в пункте 2.1 настоящего Контракта, может быть изменен в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.

3. Порядок оплаты

3.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактического финансирования.

3.2. Промежуточная оплата осуществляется при предоставлении Подрядчиком надлежащим образом оформленных: акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета. Заказчик оплачивает работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

3.3. Окончательная оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами и Представителем Заказчика акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта приемки объекта капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

3.4. При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком работ Заказчик производит их оплату, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы досрочно. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3.5. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам определения поставщика. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации о закупке у единственного поставщика в соответствии с порядком определения единственного поставщика по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (в соответствии с ч.67 ст.112 44ФЗ).

3.6. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной разделом 12 настоящего Контракта.

3.7. Расчеты Заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

3.8. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются поэтапно в соответствии с Контрактом.

-начало работ – с даты заключения Контракта;

-окончание работ – до 31 октября 2025 года включительно.

4.2. Работы считаются завершенными от даты подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). На момент заключения настоящего Контракта дата окончания этапа работ согласно Контракта и окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с п.4.1.Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

4.5. Подрядчик обязан приложить все усилия для предотвращения каких-либо остановок выполнения работ. В случае существенного отставания от сроков выполнения работ, Подрядчик обязан устранить указанное отставание путем привлечения дополнительной рабочей силы к выполнению работ или путем выполнения работ в дополнительное время (дополнительная рабочая смена). При этом общая стоимость работ (стоимость отдельных видов работ), предусмотренная п. 2.1 Контракта, изменению не подлежит.

4.6. Подрядчик не вправе ссылаться на задержку исполнения обязательств по настоящему Контракту, связанных с затратой времени на получение допусков, согласований, разрешений, лицензий, необходимых для производства работ, как на основание освобождения от ответственности.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за выполнением Работ по (объемам, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также требовать предоставление информации о ходе работ) в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. В порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее «товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их при производстве работ по реконструкции на территории Российской Федерации, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью производителя или иного подтверждающего соответствие стандартам Российской Федерации документа, в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов.

5.1.3. Проводить экспертизу выполненных Подрядчиком работ (предусмотренных контрактом) своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.

5.1.4. Привлекать компетентных специалистов и консультантов для проверки хода выполнения Работ, соблюдения установленных сроков капитального ремонта и качества на весь период действия Контракта.

5.1.5. Приостанавливать производство любого из видов Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектно–сметной документации;

5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков;

5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию;

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

5.1.9. Для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию.

5.1.10. Заказчик, представители заказчика и экспертной организации имеют право:

Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода

строительства объекта;

Производить соответствующие записи в журналы производства работ по капитальному ремонту Объекта. Запись в журнале имеет статус подписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Contractом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Contractом;

5.1.11. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с п. 11.4. Contractа для фиксации выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. После подписания Contractа в течение 5 (пяти) рабочих дней передать Подрядчику по акту за подписью ответственного представителя на период выполнения работ капитальному ремонту Объекта сметную документацию в полном объеме.

5.2.2. Осуществлять строительный контроль в процессе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.

5.2.3. Производить освидетельствование скрытых Работ.

5.2.4. Рассматривать образцы материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком для производства Работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения от Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.

5.2.5. Принять и оплатить выполненные Работы, обеспечить финансирование выполненных Работ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями настоящего Contractа.

5.2.6. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

5.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.8. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных contractом, в части их соответствия условиям contractа своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2.9. Требовать оплаты неустоек (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Contractа.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных Работ (при условии поступления денежных средств на счет Заказчика).

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Contractа в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Contractом.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Подрядчик признает, что любые данные, отраженные в предоставленной Подрядчику документации, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей, если данные несоответствия не противоречат нормам законодательства Российской Федерации и Республики Крым, а также строительным нормам и правилам. Ошибки, противоречия, неточности и пропуски в предоставленной Подрядчику документации, которые Подрядчик выявил и (или) имел возможность выявить, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва сроков завершения выполнения им строительно-монтажных работ.

5.4.2. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Contractа, в соответствии с утвержденной сметной документацией и по цене contractа (Приложение № 1 к Contractу), строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в установленный п.4.1. настоящего Contractа срок от даты подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, после дня подписания Contractа, предоставить Заказчику:

- а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.
- б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на

объекте.

в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.

г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.

д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.

ж) Приказ о назначении ответственных лиц, имеющих право выдачи нарядов на безопасное проведение работ в зоне действия опасных и вредных факторов, быть руководителями работ и производителями работ по наряду, допускающими к работам.

5.4.4. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте со всеми работниками Подрядчика и работниками, прибывающими или работающими на строительной площадке, в том числе представителями Заказчика, иными лицами, имеющими право посещать или находиться на строительной площадке;

5.4.5. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спец обувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедших вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

5.4.6. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.

5.4.7. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов выдавать наряд на производство работ в соответствии с требованиями Приложения N 2 к «Правилам по охране труда в строительстве», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 N 336н.

5.4.8. До начала любых работ по Контракту, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами.

5.4.9. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии со ст. 751 Гражданского кодекса несет ответственность за нарушение указанных требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, в том числе и при эксплуатации временных бытовых помещений.

Обеспечить в ходе производства работ за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, телефонной связью за свой счет.

Подрядчик до начала капитального ремонта получает согласие органа местного самоуправления на начало земляных работ, согласовывает место размещения плодородного грунта и строительного мусора.

Оформляет разрешение на производство земляных работ, согласованное с владельцами инженерных коммуникаций(сооружений), автомобильных и железнодорожных дорог.

Ответственность по технике безопасности при производстве работ по настоящему Контракту персоналом Подрядчика, несет Подрядчик, последний также при необходимости составляет акты по форме Н-1 о несчастном случае на производстве со своими работниками и ведет учет таких несчастных случаев в установленном порядке.

5.4.10. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных Работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.11. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном разделом 6 настоящего Контракта.

5.4.12. В течение 2-х (двух) рабочих дней (со дня получения письменного уведомления от Заказчика) в установленном порядке предоставить Заказчику и в компетентные государственные и муниципальные органы: разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по настоящему Контракту. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.

5.4.13. Нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность перед третьими лицами, компетентными государственными контролирующими и муниципальными органами в

установленном порядке за нарушения экологической безопасности, правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

5.4.14. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.

5.4.15. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием, Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от сметной документации и условий настоящего Контракта.

5.4.16. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, предоставлять фото и видео материалы проводимых Работ.

5.4.17. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.

5.4.18. Поставить на строительную площадку все предусмотренные сметной документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

5.4.19. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики с ведением журнала входного контроля.

5.4.20. По требованию Заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

5.4.21. Вести общий журнал производства Работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на освидетельствование скрытых Работ.

До начала выполнения работ предоставить Общий Журнал производства работ и специальные Журналы Заказчику для регистрации и прошивки. Все Журналы учета представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.

5.4.22. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.

5.4.23. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной документации, действующим нормам, государственным стандартам.

5.4.24. Известить Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Заказчика и авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.

Выполнение Подрядчиком скрытых работ без уведомления Заказчика в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом, о необходимости освидетельствования скрытых работ не означает возникновения у Заказчика обязанности оплатить результат таких Работ.

5.4.25. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчика, несет ответственность за выполненную Работу и не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4.26. Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора, остатков разработанного грунта, восстанавливать проезжие и пешеходные части дорог и улиц.

5.4.27. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания Акта приемки объекта капитального ремонта со строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.4.28. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

5.4.29. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ в эксплуатацию в соответствии со СП 68.13330.2017. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87)

5.4.30. При изменении расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

5.5. Подрядчик не вправе:

5.5.1. Приступать к общестроительным работам до утверждения мероприятий безопасности труда, требований пожарной безопасности и требований охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу производства работ.

5.5.2. Продавать или передавать строящийся, или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектно-сметную документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.

5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в сметной документации и не согласованные ранее с Заказчиком.

5.5.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектно-сметной документации.

6. Охранные мероприятия

6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального ремонта.

6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить технику безопасности, противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего, по согласованию с органами пожарного надзора, строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

6.3. С начала Работ и вплоть до даты подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в т. ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

7. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

7.1. Выполненные Работы сдаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком в соответствии с условиями контракта.

7.2. Подрядчик направляет Заказчику на проверку с сопроводительным письмом по адресу указанному в Контракте, следующую документацию:

- акты выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 № 100, в 3 (трех) экземплярах;

- общий журнал работ по унифицированной форме № КС-6, журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а;

- справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленную

согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 № 100, в 3 (трех) экземплярах;

- исполнительные схемы;
- акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты освидетельствования и результата скрытых Работ;
- фото — видео материалы Работ скрытых последующими работами;
- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций, документы на материалы, указанные в КС-2 (счет-фактура);
- акты индивидуального и комплексного опробования оборудования;
- общие журналы работ;
- акт смонтированного оборудования, в 3 (трех) экземплярах (при необходимости);
- другие документы согласно приложений к настоящему Контракту.

7.3. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по фактическому объему, комплектности и качеству, Ответственный представитель от Заказчика проводит проверку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, определенных пунктом 7.2. настоящего Контракта.

7.3.1. В случае обнаружения в предоставленных документах несоответствия объемов Работ, выполненных Подрядчиком, а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов, Заказчик не проводит приемку выполненных Работ и устанавливает новый срок приемки. Отчетные документы текущего месяца не принимаются, если Подрядчик не представил откорректированные (исправленные) отчетные формы по замечаниям в срок до 25 числа текущего месяца.

Если представленные документы рассмотрены без замечаний, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта.

7.4. Если Подрядчик предоставил результат Работ, не соответствующий сметной документации, ненадлежащего качества, с отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки Работ, то при отказе Заказчиком подписать акт приемки выполненных Работ Стороны делают об этом отметку в акте.

При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком Работ составляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов.

Дефектные Работы, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются им за свой счет.

7.5. Подписание Заказчиком актов приемки выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 является приемкой этих Работ в эксплуатацию, подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.

7.6. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом Работ в соответствии с графиком выполнения работ, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления информации о соблюдении им графика производства работ.

7.7. При освидетельствовании скрытых Работ Подрядчик не должен закрывать выполненные Работы, подлежащие закрытию без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования в установленном порядке скрытых Работ и подписания соответствующих актов.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых Работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, актов испытаний и приемки каждой технологической операции в отдельности. В случае мотивированного отказа Заказчика в подписании актов освидетельствования скрытых Работ, указанные в этих актах объемы Работ не оплачиваются Заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.

7.8. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ.

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект при выполнении работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со сметной документацией.

8.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Заказчик, представители Заказчика вправе направить Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям условиям Контракта;

б) о замене их на соответствующие материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

8.5. Заказчик, представители Заказчика, вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм и требований, регламентируемых законодательством Российской Федерации.

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

9. Изменение и расторжение Контракта. Урегулирование споров.

9.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

9.1.1. если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

9.1.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

9.1.3. если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.)

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Подрядчиком:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ;

- нарушения сроков выполнения работ по контракту более чем на 10 дней.

Заказчик в соответствии с ч.10 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.)

10. Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном в сметной документацией, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем Контракте, в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.

10.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии со ст.756 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается на 12 месяцев со дня подписания Сторонами и Представителем Заказчика акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

10.3. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

10.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика

10.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _____ рублей (_____ рублей _____ копеек) (могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику).

Реквизиты для перечисления средств обеспечения гарантийных обязательств:

Получатель:

УФК по Республике Крым (Администрация Почтового сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым л/сч 05753252880)

ОГРН 1149102102588 ОКТМО 35604402

ИНН 9104002295 КПП 910401001

Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810645370000035

Номер казначейского счета: 03231643356044027500

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ г. Симферополь

БИК 013510002

л/сч 05753252880

Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств по контракту № _____ от _____ 2025.

10.8. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.10. Срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств при надлежащем исполнении гарантийных обязательств не должен превышать 15 дней с даты окончания гарантийного срока предусмотренного настоящим контрактом.

10.11. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

11.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.3 – 12.5. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

11.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.)

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей Контракта понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, военные перевороты и иные военные конфликты, террористические акты, гражданские волнения, мораторий, введенный в установленном законом порядке компетентными органами государственной власти и другие обстоятельства, определенные законодательством, как обстоятельства непреодолимой силы.

12.3. Сторона по настоящему Контракту, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

12.4. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшему согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Разрешение споров и разногласий

13.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

13.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

13.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Крым Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

13.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

14.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 2% от цены, по которой заключается настоящий Контракт, что составляет _____ рублей (_____ рубля ___ копеек).

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

Получатель:

Получатель платежа:

УФК по Республике Крым (Администрация Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым л/сч 05753252880)

ОГРН 1149102102588 ОКТМО 35604402

ИНН 9104002295 КПП 910401001

Единый казначейский счет (ЕКС): 40102810645370000035

Номер казначейского счета: 03231643356044027500

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ г. Симферополь

БИК 013510002

л/сч 05753252880

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта: Работы по

благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым , Бахчисарайский район, с.Тополи, ул.Гаспринского (90:01:031301: 585), НДС не облагается.

14.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в одного месяца предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

14.3. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

14.4. Возврат Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

14.5. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 15.4. настоящего Контракта срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

14.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

14.7. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.)

15. Вступление контракта в силу, срок действия контракта

15.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

15.2. Настоящий Контракт действует до 30.11.2025 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

16. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым

16.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по республике Крым обособленное подразделение.

16.2. После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

17. Антикоррупционная оговорка

17.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта, законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 18 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме (уведомлении). В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 18 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

17.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

18. Другие условия Контракта

18.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в разделе 21 настоящего Контракта адресам, или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала документа на бумажном носителе, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

18.2. В том, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.

18.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

18.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

18.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

19. Приложения к Контракту

- 19.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
19.2. Перечень приложений к настоящему Контракту:
Приложение № 1 – Локальный сметный расчет;
Приложение № 2 - Техническое задание.

20. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Подрядчик:
<p>Администрация Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым</p> <p>Юридический/фактический адрес: 298420, Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт.Почтовое, ул.Чкаловская,23</p> <p>ИНН: 9104002295 КПП: 910401001 ОГРН: 1149102102588</p> <p>Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г Симферополь БИК 013510002</p> <p>Единый казначейский счет 40102810645370000035</p> <p>Казначейский счет 03231643356044027500</p> <p>Лицевой счет 03753252880 e-mail: pochtovoe-sovet@bahch.rk.gov.ru</p> <p>Председатель Почтовского сельского совета - глава администрации Почтовского сельского поселения</p> <p>_____ /Л.П.Буланихина/</p>	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского

Требования к выполнению работ

Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ, технологическими регламентами и при соблюдении условий муниципального контракта, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований Заказчика. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные, обеспеченные приборами, необходимым инструментом и средствами индивидуальной защиты.

Качество и безопасность выполненных работ качество материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН и другим действующим нормативным документам).

Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали, в части касающегося, должны иметь сертификаты соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ.

На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

п/п	Наименование изделия	Техническое описание	К олич.	Е д. изм.
	Игровой комплекс тип 25	Игровой Комплекс 5000x8150x3200 мм. (ДxШxВ) Многофункциональный тематический Игровой Комплекс, предназначенный для активной игры детей на улице возрастом от 6 до 12 лет. ИК представляет собой модульную конструкцию и состоит из следующих элементов: Четырехгранный пол - 1 шт. (900x900мм) изготовлен из: <ul style="list-style-type: none">• Каркаса из пяти лаг с шипами, из ламинированной фанеры, толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010.• Крышка пола из ламинированной фанеры размерами 900x900 мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 18мм по ГОСТ Р 53920-2010. <p style="text-align: center;">- Конструкция скрепляется трехполочными</p>	1	т.

		<p>уголками(4шт) с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.</p> <p>- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Пол перехода - 1 шт.</u> (900x1500мм) изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каркаса из шести лаг с шипами и пазами, из ламинированной фанеры, толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010. • Крышка пола из ламинированной фанеры размером 1500x900мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 18мм по ГОСТ Р 53920-2010. <p>- Конструкция скрепляется монтажными уголками 90° в количестве 4 шт. и трехполочными уголками(6шт), с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием</p> <p>- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Восьмигранный пол - 1 шт.</u> (2020x2020мм) изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каркаса из десяти лаг с шипами и пазами, из ламинированной фанеры толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010. • Крышка пола изготовлена четырех секторов ламинированной фанеры размерами 1010x1010мм, с антискользящим рабочим слоем толщиной 18мм по ГОСТ Р 53920-2010. <p>- Конструкция скрепляется монтажными уголками 90° в количестве 8 шт. и трехполочными уголками(12шт) с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.</p> <p>- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Мостик подвесной - 1 шт.</u> изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двух перил с фрезерованными пазами под канат, каждое из которых состоит из панели внутренней (1680x333) и панели внешней (1468x316), из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Площадок (4шт) с размерами 900x196мм и прижимов (8шт) с размерами 196x125мм из ламинированной фанеры, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010. 		
--	--	--	--	--

		<p>– Площадки подвешены на комбинированном шестипрядном канате Ø16мм. В основании каната заложен синтетический сердечник, покрытый шестью прядями стальной оцинкованной проволоки. Каждая прядь покрыта полипропиленом, стабилизированным против ультрафиолетового излучения. Концы каната обжаты и зафиксированы при помощи специальных пластиковых соединителей.</p> <p>– Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами.</p> <p>Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Крыша на восьмигранную площадку - 1 шт.</u> изготовлена из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каркаса из одиннадцати лаг с шипами и пазами из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Скаты крыши(4шт) из влагостойкой ФСФ фанеры размерами 1280x1330мм - 2 шт. и 1340x700мм - 2 шт., толщиной не менее 15мм по ГОСТ 3916.1-2018. В скатах крыши предусмотрены позиционные пазы и отверстия для фиксации к лагам. <p>– Конструкция собирается шип-паз, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации, и скрепляется монтажными уголками 90°(12шт) с позиционными отверстиями, изготовленными из полиамида или листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.</p> <p>Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Опорные столбы -12шт.</u> из клееного бруса, не менее 100x100мм в сечении. Открытые торцы столбов закрыть декоративными пластиковыми колпаками.</p> <p><u>Горка прямая высотой не более 1,0м - 1 шт.</u> с рабочей поверхностью из зеркальной нержавеющей стали 1,5 мм, с бортами из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 27 мм по ГОСТ 3916.1-2018. Высота бортов горки не менее 130 мм. На стартовом участке горки, с боковых сторон, предусмотрены защитные ограждения, изготовленные из ФСФ фанеры толщиной 21 мм по ГОСТ 3916.1-2018 и высотой не менее 630 мм. Также горка оборудована защитной перекладиной, расположенной на расстоянии 700 мм от поверхности</p> <p><u>Забег полукруглый - 1 шт.</u> изготовлен из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Боковин каплеобразной формы (2шт) с позиционными пазами для настила, из ФСФ фанеры, толщиной не менее 		
--	--	---	--	--

		<p>27мм по ГОСТ 3916.1-2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ступеней(6шт) из ламинированной влагостойкой фанеры размерами 700x250мм, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 27мм по ГОСТ Р 53920-2010. В нижней ступени отверстие Ø22мм для фиксации вспомогательного каната. • Декора(2шт), из ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. <p>- Конструкция собирается шип-паз, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации, и скрепляется монтажными уголками 90°(12шт) с позиционными отверстиями, изготовленные из полиамида или листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием.</p> <p>- В радиусный паз бортов устанавливается подвижный элемент "катушка" из двух кругляшей из ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018</p> <p>- К основаниям бортов крепятся закладные элементы для фиксации к грунту. Основа закладной изготовлена из профильной трубы 40x20x2 мм длиной L=600мм по ГОСТ 8645-68, в которой предусмотрены два отверстия Ф10 для фиксации закладной к фанере. В нижней части трубы приварена опорная пластина размерами 80x80 мм из листа 3 мм по ГОСТ 19904-90.</p> <p>- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>- Защитное тематическое Ограждение на восьмигранную башню - 4 шт.</u> изготовлено из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панели из ФСФ фанеры(700x660мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. На поверхности панели предусмотрены декоративные пазы. • Декора(1шт), из ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • монтажных уголков 135°(4шт), для фиксации к столбам с позиционными отверстиями из листового металла, толщиной 3мм по ГОСТ 19904-90, окрашенными полимерным порошковым покрытием. <p><u>Защитное ограждение - 3 шт.</u> изготовлено из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панель из влагостойкой ФСФ фанеры(870x700мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. На панели предусмотрены декоративные пазы. • Декора(1шт) в виде сердечка размерами 130x110мм из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 15мм по ГОСТ 3916.1-2018. 		
--	--	---	--	--

		<p>- Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами.</p> <p>- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Тематическая развивающая панель Счеты + Лабиринт - 1 шт.</u> изготовлено из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Панель из влагостойкой ФСФ фанеры (890x760мм), толщиной не менее 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Декора(2шт) П-образного вида, из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Элементы счеты (4шт) Ø120мм и металлической направляющий осей из трубы Ф 20x1,5 длиной 670 мм окрашенной полимерным порошковым покрытием. • - В радиусный паз бортов устанавливается подвижный элемент "катушка" из двух кругляшей из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 21мм по ГОСТ 3916.1-2018. <p>- Конструкция собирается через позиционные отверстия мебельными болтами</p> <p>- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Канат</u> - 1шт. Длина каната 2200мм. Канат предназначен для облегчения преодоления препятствий и развития физических способностей.</p> <p><u>Переключатель - 5 шт.</u> изготовленные из водопроводной трубы диаметром 20x2,8 по ГОСТ 3262-75 длиной 700мм. На торцах переключателя приварены пластины с двумя отверстиями Ф9мм. для крепления.</p> <p><u>Шест 1000 - 1 шт.</u> представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса и шести накладок размерами 300x175 мм из ламинированной фанеры, с антискользящим рабочим слоем, толщиной 18мм по ГОСТ Р 53920-2010. Каркас шеста имеет сварную конструкцию и изготовлен из гнутой трубы диаметром 42x3 мм по ГОСТ 10704-91, к которой приварены с шагом 300 мм три фланца из листа толщиной 3 мм по ГОСТ 19904-90. Для крепления к опорным столбам каркас имеет в верхней части перемычку из трубы диаметром 42x3 мм по ГОСТ 10704-91, к торцам которой приварены пластины с двумя отверстиями Д9мм. К нижнему основанию шеста приварена опорная пластина размерами 60x60 мм и толщиной 2 мм по ГОСТ 19904-90. Основание шеста бетонируется в землю на глубину не менее 500 мм.</p> <p><u>Качели -1шт.</u> изготовлены из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переключатели из профильной трубы 60x60 ГОСТ 8639-82 Для плавного и бесшумного качания предусмотрен подшипниковый узел. • Двух опор из клееного бруса, не менее 100x100мм в 		
--	--	--	--	--

		<p>сечении.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двух промежуточных опор из трубы ВГП сечением не менее 32х3,2 между которыми вварена стяжка из трубы ВГП сечением не менее 20х2,8 по ГОСТ 3262-75. • Декора из влагостойкой ФСФ фанеры, толщиной 15 мм по ГОСТ 3916.1-2018. • Декора(2шт), из ФСФ фанеры, толщиной 15мм по ГОСТ 3916.1-2018 • Сиденье Forto. Размер - 440х275х215мм. <p>Состоит из антискользящего сиденья, вертикальных ограничителей и обода. Сиденье армировано алюминиевой пластиной. Обод разрывной — спереди нет защитного бортика. Все детали выполнены из металла и покрыты термоэластопластом.</p> <p>Подвес из нержавеющей цепи 6 мм. Длина – 1350 / 1600 мм. Снизу раздвоен, оканчивается звеньями цепи. В комплекте 2 подвеса, укомплектованные ручкой из стеклонеполненного полиамида РА-6 и шариком-фиксатором для крепления страховки к подвесу.</p> <p>- Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p><u>Закладная деталь со скобой -12 шт.</u> представляет собой трубу Ф 40х2 мм по ГОСТ 10704-91, к нижней части которой приварена опорная пластина размером 80х80 мм изготовленная из листа 4 мм ГОСТ 19904-90. К верхнему торцу трубы закладной приварена П-образная скоба с двумя отверстиями для крепления к клееному брусу.</p> <p><u>Закладная деталь из полосы – 2 шт.</u> представляет собой две параллельные пластины, изготовленные из листа 4 мм ГОСТ 19904-90, между которыми вварены дистанционные проставки из листа 4 мм ГОСТ 19904-90. В верхней части закладной расположены два отверстия для крепления к клееному брусу.</p> <p>Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Все металлические элементы окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Крепежные элементы игрового комплекса оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p>		
	<p>Карусель тип 1.5</p>	<p>Карусель 1500×1500×853 мм. Карусель предназначена для катания детей в возрасте от 3 до 10 лет. Пол-основание карусели изготовлено из</p>	<p>1</p>	<p>т. П</p>

		<p>профильной трубы 40x25x3мм. усилен ребрами жесткости из листового материала толщиной 4мм.</p> <p>Пол выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры с текстурой НЕХА, толщиной 18мм . Ограждение изготовлено из круглых труб □ 33x3,2мм и □ 26x2,8 мм . Фланцевые соединения и опора сидений из листового материала толщиной 4мм. Сидения выполнены из многослойного HDPE пластика толщиной 15мм с фрезерованным рисунком.</p> <p>Центральная стойка представляет собой столбик из круглой трубы □108x3мм. В столбике устанавливается полусферическая заглушка</p> <p>Узел вращения выполнен из оси имеющей диаметр 60мм, а так-же ступицы изготовленной из толстостенной бесшовной трубы 108x25мм методом токарной обработки. В данном узле установлены подшипники закрытого типа.</p> <p>Фундаментная закладная изготовлено из уголка 40×40×4 и стальных листов толщиной 8мм ,4мм и 2мм, имеет высоту 410 мм.</p> <p>Металлоконструкции окрашены порошковой полимерной краской методом запекания в печи. Покрытие стойкое к истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета.</p> <p>Конструкция собирается на месте установки посредством фланцевых и болтовых соединений.</p> <p>Монтаж проводится путем бетонирования фундаментного основания и последующей установки на него карусели с закреплением резьбовыми элементами. Крепеж оцинкованный.</p> <p>Карусель предназначена для пользователей возраста до 10-ти лет. Соответствует требованиям современного дизайна, функционально направлен на физическое развитие, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенных в Европейских нормах и ГОСТах РФ.</p> <p>Изделие сертифицировано в системах сертификации ГОСТ Р Госстандарта</p> <p>Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения.</p>		
	<p>Качалка-балансир тип 1.21</p>	<p>Качалка-балансир 2080x330x600 мм.</p> <p>"Качалка предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Качалка предназначена для катания двух человек. Качалка - балансир снабжена 2-мя поддерживающими спинками, 2-мя поручнями, изготовленными из ВГП 15x2,5 ГОСТ 3262-75 и 2-мя амортизирующими резиновыми элементами и выполнена из сухой строганной доски хвойных пород не менее 40x140 мм в сечении длиной 2000 мм. На спинке качалки предусмотрена деревянная вставка, изготовленная из ФСФ фанеры толщиной 15 мм по ГОСТ 3916.1-2018. Сидение качалки размерами 270x210 мм изготовлено из ФСФ фанеры толщиной 15 мм по ГОСТ 3916.1-2018.</p>	<p>1</p>	<p>т.</p>

		<p>Опоры качалки дугообразной формы и изготовлены из Ф48х3 мм по ГОСТ 10704-91. Для плавного и бесшумного качания предусмотрен подшипниковый элемент.</p> <p>В центральной части балансира предусмотрена декоративная вставка из НРЛ 10 мм на которой отфрезерован тематический рисунок.</p> <p>Все металлические детали окрашены полимерными полиэфирными порошковыми красками. Болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками. Все фанерные и деревянные элементы скруглены и отшлифованы по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Деревянные элементы покрашены двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Опорные стойки качалки в количестве 4-х штук заглубляются в грунт и бетонируются.</p>		
	Качалка на пружине	<p>Качалка на пружине 830х500х820 мм.</p> <p>Качалка предназначена для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Качалка предназначена для качания одного ребенка. В качестве опоры применяется пружина-рессора. Конструкция оформлена фигурной, тематической, фанерной вставкой в виде парходика. Качалка оснащена пластиковыми эргономичными ручками (для поддержки), перекладиной (изготовлена из водопроводной трубы диаметром ВГП 20х2,8 по ГОСТ 3262-75. На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями для крепления) - подставкой для ног ребенка, фанерным сидением со спинкой, боковыми стенками из водостойкой ФСФ фанеры толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-2018, . Пружина-рессора (Ø230мм, h-450мм) качалки крепится к металлической закладной детали, забетонированной в землю. Детали рамы выполнены из профильной трубы 40х20х2 мм ГОСТ 8645-68, Металлические поверхности покрываются порошковыми эмалями. Болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками. Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Деревянные элементы покрашены двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Опорные стойки качалки заглубляются в грунт и бетонируются.</p>	1	т. П
	Гимнастический комплекс тип 53	<p>Гимнастический комплекс 1150х2000х2300 мм.</p> <p>Гимнастический комплекс предназначен для детей от 6 до 12 лет. Изделие представляет собой разборную конструкцию и состоит из следующих развивающих и спортивных элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные столбы из клееного бруса, не менее 100х100мм в сечении, высотой 2300 мм -2 шт. - перекладины в количестве – 5 шт., размещены между столбами с шагом 300 мм. <p>Перекладины изготовлены из трубы ВГП диаметром 20х2,8 по ГОСТ 3262-75. Длина трубы 692 мм.</p>	1	т. П

		<p>На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями $\Phi 9$ мм для крепления. Пластины изготовлены из листа 4 мм по ГОСТ 19904-90.</p> <p>- Турники. В верхней части опорных столбов, с двух сторон расположены турники. Опора турника изготовлена из ВГП 32x3,2 и 20x2,8 по ГОСТ 3262-75, к торцу которых приварены пластины из листа 4 мм по ГОСТ 19904-90 с отверстиями $\Phi 9$ мм для крепления к брусу. Перекладина турника изготовлена из ВГП 20x2,8 по ГОСТ 3262-75 и крепится к опоре турника при помощи болтового соединения.</p> <p>- Брусья. Основа брусьев представляет собой две горизонтально расположенные дуги изготовленные из ВГП 32x3,2 ГОСТ 3262-75. К торцевым срезам этих труб приварены пластины размерами 130x50 мм с двумя отверстиями $\Phi 9$ мм для крепления. Пластины изготовлены из листа 4 мм по ГОСТ 19904-90. К горизонтальным дугам приварены стойки брусьев длиной 1920 мм и изготовленные из ВГП 20x2,8 по ГОСТ 3262-75. Открытые торцы брусьев закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p>- тренажер мышц живота. Основу тренажеров представляет собой две горизонтально расположенные дуги изготовленные из ВГП 32x3,2 ГОСТ 3262-75. К торцевым срезам этих труб приварены пластины размерами 130x50 мм с двумя отверстиями $\Phi 9$ мм для крепления. Пластины изготовлены из листа 4 мм по ГОСТ 19904-90. К горизонтальным дугам приварены стойки брусьев длиной 1920 мм и изготовленные из ВГП 20x2,8 по ГОСТ 3262-75. К верхней части горизонтальных дуг приварены трубки длиной 100 мм для обхвата рукой и изготовлены из ВГП 20x2,8 по ГОСТ 3262-75 и прикреплены деревянные подлокотники изготовленные из ламинированной ФСФ фанеры с антискользящим слоем толщиной 18 мм по ГОСТ Р 53920-2010. В месте крепления горизонтальных дуг к опорным столбам прикреплен опора для спины размерами 700x230 мм и изготовленная из ламинированной ФСФ фанеры с антискользящим слоем толщиной 18 мм по ГОСТ Р 53920-2010. Открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.</p> <p>Все металлические детали окрашены полимерными полиэфирными порошковыми красками. Болтовые соединения оснащены заглушками. Все фанерные элементы скруглены и отшлифованы по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Опорные столбы гимнастического комплекса заглубляются в грунт и бетонируются."</p>		
	<p>Песочница с защитой</p>	<p>Песочница с защитой 2800x1400x350 мм.</p> <p>Песочница предназначена для игры с песком и песочными изделиями детей в возрасте от 2 до 7 лет. Конструкция песочницы включает в себя следующие элементы:</p> <p>- песочница квадратной формы из сухой</p>	<p>1</p>	<p>т. П</p>

		<p>строганной доски 40x140 мм в сечении, длина досок 1400 мм - 8 шт. Борта песочницы собираются между собой при помощи специальных вырезов в доске. В углах песочницы предусмотрены закладные детали в виде равнополочного уголка 55x3, изготовленные из листа толщиной 3 мм. В верхней части песочницы с двух сторон расположены деревянные панели выполняющие функцию детской скамейки изготовленные из сухой строганной доски хвойных пород 40x140 мм в сечении.</p> <p>- деревянная конструкция в виде крышек, для защиты песка от атмосферных осадков и домашних животных изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры толщиной не менее 15мм ГОСТ 3916.1-2018. В качестве механизма поворота крышек предусмотрены декоративные петли, изготовленные из ФСФ фанеры толщиной не менее 15мм ГОСТ 3916.1-2018.</p> <p>- декоративные дугообразные ручки для крышек песочницы. Ручки изготовлены из трубы диаметром 42x3 мм по ГОСТ 10704-91. К торцевым частям ручек приварены фланцы размером 100x80мм с четырьмя позиционными отверстиями для крепления крышкам. Фланцы изготовлены из листового материала толщиной 4мм.</p> <p>Вся конструкция имеет скругленные безопасные углы и края. Все фанерные и деревянные элементы песочницы окрашены двухкомпонентными, профессиональными красками, а металлические части песочницы окрашены полимерным порошковым покрытием. Крепежные элементы песочницы оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p>		
	Стенд информационный	<p>Стенд информационный 1150x300x2170 мм.</p> <p>Стенд предназначен для размещения информации и защиты её от осадков. Внутренний размер стенда 910*790 мм. Стенд изготовлен из металлических профильных труб сечением: 40x40x2, 40x25x2 по ГОСТ 13663-86; лист 2 мм ГОСТ 19904-90, квадрат 10 мм ГОСТ 2591-2006. В конструкции стенда предусмотрены: открывающиеся на петлях застекленная дверка (остекление выполнено из монолитного поликарбоната толщиной 4 мм) с замком под трехгранный ключ и односкатный козырек изготовленный из листа 2 мм ГОСТ 19904-90. Опоры стенда заглубляются в грунт на 700 мм и бетонируются, размеры лунки Ф250x700мм. Стенд покрашен полиэфирной порошковой эмалью. Крепежные элементы оцинкованы. Отверстия под крепежи и открытые торцы труб закрыты декоративными заглушками.</p>	1	т. П
	Газонное ограждение	<p>Газонное ограждение 500x2000 мм.</p> <p>Рама газонного ограждения изготовлена из профильной трубы 20x20x1,5мм по ГОСТ 8639-82 с декоративным наполнением в виде прямоугольника размером 1200x260мм из квадрата 12мм по ГОСТ 2591-2006. В 280мм от краев рамки приварены две трубы из 20x20x1,5 мм по ГОСТ 13663-86. Секция ограждения</p>	8 2	т. П

		<p>приваривается к опорному столбу. Столб ограждения выполнен из профильной трубы сечением не менее 40x40x2мм по ГОСТ 8639-82. Длина столба с учетом заглубления в грунт 1160мм. На верхней части столба предусмотрена пластиковая декоративная заглушка. Все металлические элементы покрашены полиэфирной порошковой эмалью.</p> <p>40x40x1000 мм. Столб для газонного ограждения выполнен из профильной трубы сечением не менее 40x40x2мм по ГОСТ 8639-82. Длина столба с учетом заглубления в грунт 1160мм. На верхней части столба предусмотрена пластиковая декоративная заглушка. Все металлические элементы покрашены полиэфирной порошковой эмалью.</p>		
	Урна	<p>Урна 340x280x700 мм.</p> <p>Металлическая опрокидывающаяся урна предназначена для стационарного использования на улице. Объем урны должен быть не менее 20 л, а диаметр Ф270 мм. В качестве опорной стойки урны используются профильные трубы сечением 25x25x2 мм ГОСТ 8639-82 согнутую в У-образную форму. Верхняя открытая часть рамы урны закрыта пластиковой заглушкой черного цвета. В нижней части урны предусмотрена опорная пластина размерами 200x200 мм и изготовленная из листа толщиной 2 мм ГОСТ 19904-90. Урна окрашена полимерным полиэфирным порошковым покрытием.</p>	3	т. П
10	Бордюр парковый	<p>Бордюр парковый, размер:1000x200x80 мм</p> <p>Бордюр парковый по ГОСТ 6665-91. Марка бетона М150. Должен быть произведен методом вибропрессования.</p>	60	т. П
1	Диван парковый	<p>Диван парковый ПОЛИМЕРНАЯ ДОСКА 2000x690x800 мм.</p> <p>Диван имеет металлический разборный каркас. В качестве опорных стоек предусмотрена профильная труба 50x25x1,5 ГОСТ 13663-86 согнутая в дугу. К опорным стойкам приварены профильные трубы предназначенные для крепления настила сидения. Между опорных стоек крепится сварная пространственная рама, изготовленная из профильной трубы 30x20x2 мм и 40x20x2 мм ГОСТ 13663-86. В качестве опор дивана приварены специальные шайбы круглого сечения диаметром Ф80мм, в которых предусмотрены отверстия для крепления при монтаже. Сидение дивана выполнены из древесно – композитного бруска размерами 35x50 мм в сечении в количестве 9шт. Текстура бруска повторяет фактуру натурального дерева. Данный композитный брусок не подвержен воздействию атмосферных осадков, нейтрален таким вредителям как различные микроорганизмы и насекомые. Металлический каркас дивана покрашен полиэфирной порошковой эмалью. Крепежные элементы оцинкованы. Диван приваривается к закладным деталям, заранее заглубленным в грунт не менее 600мм.</p>	3	т. П

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2025 года

_____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-П*

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

91. Республика Крым
Республика Крым

Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:030301:585)
(наименование стройки)

Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:030301:585)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:030301:585)
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ I квартал 2025 года

Сметная стоимость	1,731.23 тыс.руб.
<i>в том числе:</i>	
строительных работ	537.34 тыс.руб.
монтажных работ	109.26 тыс.руб.
оборудования	796.09 тыс.руб.
прочих затрат	0.00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	88.11 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	4.32 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	204.00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	7.67 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство площадки											
1	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=10,625 / 100	100 м3	0.10625	1	0.10625					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.295					897.94
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21.6		2.295			391.26		897.94
		2 ЭМ									5,637.06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2.18875					1,334.81
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59		0.2751875	887.54	1.42	1,260.31		346.82
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2.59		0.2751875			628.81		173.04
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.3		0.244375	1,933.00	1.34	2,590.22		632.99
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2.3		0.244375			628.81		153.67
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2.46		0.261375			1,769.21		462.43
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2.46		0.261375			537.98		140.61
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12.21		1.2973125	2,391.60	1.3	3,109.08		4,033.45
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12.21		1.2973125			628.81		815.76
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1.04		0.1105	1,043.14	1.4	1,460.40		161.37
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1.04		0.1105			468.12		51.73
		4 М									25.60
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	7		0.74375			34.42		25.60
		Итого прямые затраты									7,895.41
		ФОТ									2,232.75
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	147	0.9	132.3					2,953.93
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	134	0.85	113.9					2,543.10
		Всего по позиции							126,046.49		13,392.44
1.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм	м3	10.625	1	10.625			1,038.64		11,035.55
		Всего по позиции									11,035.55
2	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=8,665 / 100	100 м3	0.08665	1	0.08665					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.24776					488.20
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14.4		1.24776			391.26		488.20
		2 ЭМ									3,055.93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.202702					712.20
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77		0.1533705	1,933.00	1.34	2,590.22		397.26
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1.77		0.1533705			628.81		96.44
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29		0.3717285			1,769.21		657.67
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4.29		0.3717285			537.98		199.98
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7.08		0.613482	2,391.60	1.3	3,109.08		1,907.36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7.08		0.613482			628.81		385.76
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0.74		0.064121	1,043.14	1.4	1,460.40		93.64
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.74		0.064121			468.12		30.02
		4 М									14.91
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	5		0.43325			34.42		14.91
		Итого прямые затраты									4,271.24
		ФОТ									1,200.40
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	%	147	0.9	132.3					1,588.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0.85	113.9					1,367.26
		Всего по позиции							83,400.23		7,226.63
2.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0318	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 600, средний	м3	8.665	1	8.665		532.05	1.22	649.10	5,624.45
		Всего по позиции									5,624.45
3	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.6	1	0.6					
		Объем=60 / 100									
	Прил.27.3 п.3.8	Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм: при других видах покрытий (Код ресурса: 04.3.01.09-0014, К=0.33) МАТ=0,33 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41.88					17,263.77
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69.8		41.88			412.22		17,263.77
		2 ЭМ									618.46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.39					241.37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.61		0.366			1,641.40		600.75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.61		0.366			628.81		230.14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04		0.024			738.05		17.71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.04		0.024			468.12		11.23
		4 М									7,803.54
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0.001	0.33	0.000198		70,296.20	1.31	92,088.02	18.23
		04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5.9	0.33	1.1682				6,154.26	7,189.41
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.06	0.33	0.01188				7,022.96	83.43
		11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0.17	0.33	0.03366		10,082.68	1.51	15,224.85	512.47
		Итого прямые затраты									25,927.14
		ФОТ									17,505.14
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0.9	132.3					23,159.30
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0.85	113.9					19,938.35
		Всего по позиции							115,041.32		69,024.79
3.1	Цена поставщика	Бордюр парковый 1000x200x80	шт	60	1	60				780.00	46,800.00
		Всего по позиции									46,800.00
4	ГЭСН09-08-002-05	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	2.8	1	2.8					
		Объем=28 / 10									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19.908					8,275.95
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11		19.908			415.71		8,275.95
		2 ЭМ									392.87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.904					903.95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.11		0.308			738.05		227.32
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.11		0.308			474.76		146.23
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57		1.596			103.73		165.55
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.57		1.596			474.76		757.72
		Итого прямые затраты									9,572.77
		ФОТ									9,179.90
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7					7,683.58
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7					4,837.81
		Всего по позиции							7,890.77		22,094.16
4.1	Цена поставщика	Газонное ограждение 500x2000	шт	28	1	28				4,578.75	128,205.00
		Всего по позиции									128,205.00
		Всего по разделу 1 Устройство площадки									303,403.02
Раздел 2. Монтаж оборудования											
5	ГЭСН01-02-058-04	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов	100 м3	0.027	1	0.027					
		глубиной до 0,7 м, группа грунтов 4									
		Объем=2,7 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16.605					6,902.86
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	615		16.605			415.71		6,902.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									6,902.86
		ФОТ									6,902.86
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0.9	80.1					5,529.19
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0.85	34					2,346.97
		Всего по позиции							547,371.11		14,779.02
6	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки		100 м3	0.027	1	0.027				
		Объем=2,7 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3.645				1,387.94
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135			3.645		380.78		1,387.94
		2 ЭМ									397.65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0.48924				307.12
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	18			0.486	622.62	1.3	809.41	393.37
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	18			0.486			628.81	305.60
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-ч	5.93			0.16011	8.54	1.38	11.79	1.89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.12			0.00324			738.05	2.39
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.12			0.00324			468.12	1.52
	4 М										102.95
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1.75			0.04725			34.42	1.63
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	250			6.75	12.83	1.17	15.01	101.32
		Итого прямые затраты									2,195.66
		ФОТ									1,695.06
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0.9	91.8					1,556.07
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0.85	49.3					835.66
		Всего по позиции							169,903.33		4,587.39
6.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	2.754	1	2.754			6,154.26	16,948.83
		Всего по позиции									16,948.83
7	ГЭСНм37-01-001-04	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса: 0,5 т /прим. Монтаж игрового комплекса/		шт	1	1	1				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				19.7				8,809.05
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	19.7			19.7		447.16		8,809.05
		2 ЭМ									1,648.95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0.85				511.79
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	0.28			0.28	1,703.30	1.4	2,384.62	667.69
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.28			0.28			628.81	176.07
	91.05.08-007 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т		маш.-ч	0.34			0.34	1,761.85	1.22	2,149.46	730.82
	4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	0.34			0.34			670.73	228.05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.23			0.23			738.05	169.75
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.23			0.23			468.12	107.67
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0.15			0.15	4.35	1.16	5.05	0.76
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2.52			2.52			31.72	79.93
	4 М										5,536.87
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	1.4			1.4	114.64	0.79	90.57	126.80
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0.24			0.24	41.38	1.45	60.00	14.40
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2.592			2.592			6.82	17.68
	01.7.11.07-0230 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм		кг	3.5			3.5	148.86	1.05	156.30	547.05
	08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг		кг	2			2	122.66	1.31	160.68	321.36
	25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I		шт	2			2	1,818.38	1.24	2,254.79	4,509.58
		Итого прямые затраты									16,506.66
7.1	421/нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					176.18
		ФОТ									9,320.84
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					8,575.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					4,567.21
Всего по позиции										29,825.22	29,825.22
7.1	Цена поставщика	Игровой комплекс	шт	1	1	1					522,462.77
О	Всего по позиции										522,462.77
8	ГЭСНм37-01-001-01	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса: 0,03 т /прим. Установка карусели/	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.5					7,825.30
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	17.5		17.5			447.16		7,825.30
		2 ЭМ									102.83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.03					14.04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03		0.03			738.05		22.14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.03		0.03			468.12		14.04
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.15		0.15	4.35	1.16		5.05	0.76
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2.52		2.52				31.72	79.93
		4 М									705.93
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1.4		1.4	114.64	0.79		90.57	126.80
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.24		0.24	41.38	1.45		60.00	14.40
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2.592		2.592				6.82	17.68
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3.5		3.5	148.86	1.05		156.30	547.05
Итого прямые затраты										8,648.10	
8.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					156.51
		ФОТ									7,839.34
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					7,212.19
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					3,841.28
Всего по позиции										19,858.08	19,858.08
8.1	Цена поставщика	Карусель	шт	1	1	1					133,019.84
О	Всего по позиции										133,019.84
9	ГЭСНм37-01-001-01	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса: 0,03 т /прим. Установка качалки "Цветок"/	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.5					7,825.30
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	17.5		17.5			447.16		7,825.30
		2 ЭМ									102.83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.03					14.04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03		0.03			738.05		22.14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.03		0.03			468.12		14.04
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.15		0.15	4.35	1.16		5.05	0.76
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2.52		2.52				31.72	79.93
		4 М									705.93
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1.4		1.4	114.64	0.79		90.57	126.80
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.24		0.24	41.38	1.45		60.00	14.40
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2.592		2.592				6.82	17.68
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3.5		3.5	148.86	1.05		156.30	547.05
Итого прямые затраты										8,648.10	
9.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					156.51
		ФОТ									7,839.34
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					7,212.19
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					3,841.28
Всего по позиции										19,858.08	19,858.08
9.1	Цена поставщика	Качалка-балансир "Цветок"	шт	1	1	1					30,083.34
О	Всего по позиции										30,083.34
10	ГЭСНм37-01-001-01	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса: 0,03 т /прим. Установка качалки "Пароход"/	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.5					7,825.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	17.5		17.5			447.16		7,825.30
	2 ЭМ										102.83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.03					14.04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03		0.03			738.05		22.14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.03		0.03			468.12		14.04
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.15		0.15	4.35	1.16	5.05		0.76
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2.52		2.52			31.72		79.93
	4 М										705.93
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1.4		1.4	114.64	0.79	90.57		126.80
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.24		0.24	41.38	1.45	60.00		14.40
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.592		2.592			6.82		17.68
	01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3.5		3.5	148.86	1.05	156.30		547.05
		Итого прямые затраты									8,648.10
10.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					156.51
		ФОТ									7,839.34
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					7,212.19
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					3,841.28
		Всего по позиции							19,858.08		19,858.08
10.1	Цена поставщика	Качалка на пружине "Пароход"	шт	1	1	1			42,676.42		42,676.42
О		Всего по позиции									42,676.42
11	ГЭСН10-01-052-03	Устройство: крылец /прим. Установка песочницы/	м2	0.98	1	0.98					
		Объем=2,8*0,35									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8.3202					3,676.86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.49		8.3202			441.92		3,676.86
	2 ЭМ										285.86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.3724					176.80
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0.09		0.0882	95.25	1.31	124.78		11.01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.38		0.3724			738.05		274.85
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.38		0.3724			474.76		176.80
	4 М										1,998.73
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00079		0.0007742	70,296.20	1.31	92,088.02		71.29
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0.2		0.196	6,442.06	1.52	9,791.93		1,919.22
	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00127		0.0012446	10,826.90	0.61	6,604.41		8.22
		Итого прямые затраты									6,138.25
		ФОТ									3,853.66
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0.9	97.2					3,745.76
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0.85	46.75					1,801.59
		Всего по позиции							11,924.08		11,685.60
11.1	Цена поставщика	Песочница с крышкой	шт	1	1	1			56,063.25		56,063.25
		Всего по позиции									56,063.25
12	ГЭСНм37-01-001-01	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса: 0,03 т /прим. Установка гимнастического комплекса/	шт	1	1	1					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17.5					7,825.30
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	17.5		17.5			447.16		7,825.30
	2 ЭМ										102.83
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.03					14.04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03		0.03			738.05		22.14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.03		0.03			468.12		14.04
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.15		0.15	4.35	1.16	5.05		0.76
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2.52		2.52			31.72		79.93
	4 М										705.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1.4		1.4	114.64	0.79	90.57		126.80
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.24		0.24	41.38	1.45	60.00		14.40
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.592		2.592			6.82		17.68
	01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3.5		3.5	148.86	1.05	156.30		547.05
		Итого прямые затраты									8,648.10
12.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					156.51
		ФОТ									7,839.34
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					7,212.19
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					3,841.28
		Всего по позиции							19,858.08		19,858.08
12.1	Цена поставщика	Гимнастический комплекс	шт	1	1	1			67,849.19		67,849.19
		Всего по позиции									67,849.19
13	ГЭСН06-03-004-12	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /прим. установка стеда информационного с крышей/	т	0.045	1	0.045					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.61					1,153.41
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	58		2.61			441.92		1,153.41
		2 ЭМ									16.65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.01485					7.96
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.14		0.0063			1,641.40		10.34
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.14		0.0063			628.81		3.96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.19		0.00855			738.05		6.31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.19		0.00855			468.12		4.00
		Итого прямые затраты									1,178.02
		ФОТ									1,161.37
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0.9	91.8					1,066.14
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0.85	49.3					572.56
		Всего по позиции							62,593.78		2,816.72
13.1	Цена поставщика	Стенд информационный (с крышей)	шт	1	1	1			34,955.10		34,955.10
		Всего по позиции									34,955.10
14	ГЭСН46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг /прим. Установка дивана паркового/	т металлоконструкций	0.12	1	0.12					
		Объем=0,04*3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10.1628					4,544.40
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	84.69		10.1628			447.16		4,544.40
		2 ЭМ									93.77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.078					36.51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.65		0.078			738.05		57.57
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.65		0.078			468.12		36.51
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9.51		1.1412			31.72		36.20
		4 М									177.25
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	21.51		2.5812			6.82		17.60
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	8.1		0.972	155.63	1.05	163.41		158.83
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0001		0.000012	60,258.20	1.13	68,091.77		0.82
		Итого прямые затраты									4,851.93
		ФОТ									4,580.91
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					4,718.34
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					2,702.74
		Всего по позиции							102,275.08		12,273.01
14.1	Цена поставщика	Диван парковый ПОЛИМЕРНАЯ ДОСКА	шт	3	1	3			20,291.67		60,875.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											60,875.01
15	ГЭСН46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг /прим. Установка урны/	т	0.09	1	0.09					
		Объем=0,03*3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.6221					3,408.30
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	84.69		7.6221			447.16		3,408.30
		2 ЭМ									70.33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0585					27.39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.65		0.0585			738.05		43.18
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.65		0.0585			468.12		27.39
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9.51		0.8559			31.72		27.15
		4 М									132.94
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	21.51		1.9359				6.82	13.20
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	8.1		0.729	155.63	1.05		163.41	119.13
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0001		0.000009	60,258.20	1.13		68,091.77	0.61
Итого прямые затраты											3,638.96
		ФОТ									3,435.69
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3,538.76
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					2,027.06
Всего по позиции											9,204.78
15.1	Цена поставщика	Урна	шт	3	1	3			3,250.00		9,750.00
Всего по позиции											9,750.00
Всего по разделу 2 Монтаж оборудования											1,139,287.81
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									494,730.71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									88,109.88
		Эксплуатация машин									12,628.85
		Оплата труда машинистов (Отм)									4,316.06
		Материалы									389,675.92
		Строительные работы									537,341.73
		в том числе:									
		оплата труда									47,999.63
		эксплуатация машин и механизмов									10,568.58
		оплата труда машинистов (Отм)									3,748.11
		материалы									380,513.11
		накладные расходы									55,539.20
		сметная прибыль									38,973.10
		Монтажные работы									109,257.54
		в том числе:									
		оплата труда									40,110.25
		эксплуатация машин и механизмов									2,060.27
		оплата труда машинистов (Отм)									567.95
		материалы									9,162.81
		накладные расходы									37,423.93
		сметная прибыль									19,932.33
		Оборудование									796,091.56
		Всего									1,442,690.83
		Всего ФОТ (справочно)									92,425.94
		Всего накладные расходы (справочно)									92,963.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									58,905.43
		НДС 20%									288,538.17
		ВСЕГО по смете									1,731,229.00
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									289,848.36
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									796,091.56
		Затраты труда рабочих				203,99586					
		Затраты труда машинистов				7,668442					

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.